

一、《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》

序号	标准	页码	行数	原内容	修改后内容
1		P3	倒数第二行上面,另起一行		中型及以上泵站、拦河闸工程指主要建筑物级别为3级及以上的泵站、拦河闸工程
2		P3	倒数第二行开始	其他中型及以上独立建筑物工程指其他水利工程中,中型及中型及以上水源、调蓄水库、泵站、水闸等其他独立建筑物工程。	其他中型及以上独立建筑物工程指其他水利工程中,中型及以上的水源、调蓄水库,以及设计流量 $\geq 10\text{m}^3/\text{s}$ 或装机容量 $\geq 1\text{MW}$ 的泵站、过闸流量 $\geq 100\text{m}^3/\text{s}$ 的水闸等其他独立建筑物工程。
3		P53	倒数第十二行	(一泵站设备及安装工程)	(另起一页 表头为) II 其他水利工程
4		P90	第十四行,第四列	(枢纽工程的模板费率)12	(枢纽工程的模板费率)10
5		P93	第一行	项目名称 混凝土重力坝、重力拱坝、宽缝重力坝、支墩坝 混凝土双曲拱坝 土坝、堆石坝 水闸 冲沙闸、泄洪闸	删除

二、《福建省水利水电建筑工程预算定额》(上册)

序号	标准	页码	行数	原内容	修改后内容
1		P1	第十行	砂石料工程、基础处理及锚固工程	砂石备料工程、钻孔灌浆及锚固工程
2		P30	倒数第十行	运距(m)	运距(km)
3		P129	二—37、二—38 表格下面增加备注		备注:洞内运输时,普工、机械乘以系数 1.25。
4		P162 ~ 164	备注	(1)~(4)备注增加	2.如石料只能由下向上运输,且砌体垂直高差超过 1.2m时,高差每增加 1m,普工数量增加 5 工日,不足 1m 按 1m 计算。
5		P192— 193		衬砌厚度 m	衬砌厚度 cm

三、《福建省水利水电建筑工程预算定额》(下册)

序号	标准	页码	行数	原内容	修改后内容
1		P1	第十行	砂石料工程、基础处理及锚固工程	砂石备料工程、钻孔灌浆及锚固工程
2		P62	第四行	人工及搅拌桩机械乘以系数 0.5	人工及搅拌桩机、灰浆搅拌机乘以系数 0.5
3		P70	第五行	3. 检查孔灌浆	3. 检查孔封孔
4		P70	第五行下面加上一行		4. 若孔深大于 70m, 钻机型号改为 300 型。
5		P70	加上最后一行		3. 若孔深大于 70m, 钻机型号改为 300 型。
6		P91	倒数第六行	第 2~5 列 编号 Y70103~Y70106	第 3~6 列 编号 Y70103~Y70106
7		P278	第二行	单位:10000m ²	单位:10000m ³
8		P327	倒数第一行	编号 Y90019 ~ Y90022	删除
9		P328	倒数第五行	13t	压路机(全液压) 13t
10		P329	第三列, 第 10、11 行	(普工) 0.50 (合计) 0.50	(普工) 0.05 (合计) 0.05
11		P368	第 11 行, 第 5~9 列	编号 100060 ~ 100064(汽车起重机 20t) 10, 15, 19, 21, 0	0, 10, 15, 19, 21

续表

序号	标准	页码	行数	原内容	修改后内容
12		P377	第 8 行、倒数第 1 行	注:植物按未计价材料计算	(删除注)
13		P381	9	方整石 m ²	方整石 600×400×150 m ³
14		P385	倒数 2~3 行 (Y100195)	0.40 0.40	0.04 0.04
15		P387	第一行	(8)彩色沥青混凝土路面	(8)彩色透水混凝土路面
16		P387	倒数第 8 行, 第 2 列	m ²	m ³
17		P398	5~7	技工:450.40 普工 1801.60 合计 2252.00	技工:4.50 普 工 18.02 合计 22.52
18		P409	5	100m	100m ²
19		P411	2	拱上构件	拱板
20		P411	倒数第 2 行	6.01 8.83 8.02 11.91	12.31 16.42 18.72 20.7
21		P427	3~8	2800 2900	2500 2400
				2600 2800	2500 2500
				2700 2700	2500 2500
				11.2(10.9~11.5)	8.5(7.8~9.2)
				18.5(17.1~20)	11.5(10.1~13)
				240(216~260)	157(136~175)
				1200~1400	800~1000
				12~14	8~10
22		P436	倒数第一行	d ₅₀ > 0.25mm, 并且 ≤ 2cm, 包括中粗砂含石	d ₅₀ > 0.25mm, 并且 ≤ 2mm, 包括中粗砂含石

四、《福建省水利水电设备安装工程预算定额》

序号	标准	页码	行数	原内容	修改后内容
1		P4	倒数第八行	十四、计算未计价装置性材料预算用量时,应按下表……	十四、定额中未包括的未计价装置性材料,在计算材料预算用量时,应按下表……
2		P113	第 10 ~ 13 行,第 2 列	(汽油、电力复合脂、防锈漆、调和漆)套	kg

五、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》

1		P43	表格第一行	(编号 3009 开始 为自卸汽车)	(编号 3008 和 3009 之间加一道 竖线)
2		P44	表格第一行 表格第三行	自卸汽车(保温) 8t	自卸汽车 8t(保温)
3		P174	第 2 行	单级多吸	单级双吸
			第 2 行,第 4、 5 列	(编号 8033 8034 功率 55 75) 单级多吸	(编号 8033 8034 功率 55 75) 单级